

F	Serviço	1.10.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	73,57	5,67	BDI 1	6,83	502,48
F	Serviço	1.10.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	73,57	17,00	BDI 1	20,47	1.505,98
F	Serviço	1.10.0.3.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	12,96	22,63	BDI 1	27,25	353,16
F	Serviço	1.10.0.4.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	12,96	82,74	BDI 1	99,64	1.291,33
F	Serviço	1.10.0.5.	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	80,41	8,68	BDI 1	10,45	840,28
F	Nível 2	1.11.			ESTRUTURA METÁLICA	-	-	-	BDI 1	-	11.384,67
F	Serviço	1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.49	ESTRUTURA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	772,89	12,23	BDI 1	14,73	11.384,67
F	Nível 2	1.12.			ESQUADRIA METÁLICA	-	-	-	BDI 1	-	10.408,01
F	Serviço	1.12.0.1.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	7,98	627,97	BDI 1	756,20	6.034,48
F	Serviço	1.12.0.2.	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,52	744,90	BDI 1	897,01	3.157,48
F	Serviço	1.12.0.3.	GOINFRA	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	14,15	71,37	BDI 1	85,94	1.216,05
F	Nível 2	1.13.			VIDROS	-	-	-	BDI 1	-	2.258,21
F	Serviço	1.13.0.1.	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m2	3,52	243,30	BDI 1	292,98	1.031,29
F	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,35	754,72	BDI 1	908,83	1.226,92
F	Nível 2	1.14.			FORRO	-	-	-	BDI 1	-	963,05
F	Serviço	1.14.0.1.	GOINFRA	210461	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)	m2	20,46	39,09	BDI 1	47,07	963,05
F	Nível 2	1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	1.404,94
F	Serviço	1.15.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	34,63	33,69	BDI 1	40,57	1.404,94
F	Nível 2	1.16.			REVESTIMENTO DE PISO	-	-	-	BDI 1	-	15.476,12
F	Serviço	1.16.0.1.	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	86,31	84,99	BDI 1	102,34	8.832,97
F	Serviço	1.16.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.89	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	m²	69,01	70,38	BDI 1	84,75	5.848,60
F	Serviço	1.16.0.3.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	0,53	421,15	BDI 1	507,15	268,79
F	Serviço	1.16.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,00	109,15	BDI 1	131,44	525,76
F	Nível 2	1.17.			ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	4.490,74
F	Serviço	1.17.0.1.	M.OBRA	1	ENGENHEIRO	h	22,00	86,41	BDI 1	104,05	2.289,10
F	Serviço	1.17.0.2.	M.OBRA	3	MESTRE DE OBRAS	h	42,00	43,53	BDI 1	52,42	2.201,64
F	Nível 2	1.18.			PINTURA	-	-	-	BDI 1	-	12.514,66
F	Serviço	1.18.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	265,27	11,20	BDI 1	13,49	3.578,49
F	Serviço	1.18.0.2.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	60,56	7,67	BDI 1	9,24	559,57
F	Serviço	1.18.0.3.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	184,08	15,86	BDI 1	19,10	3.515,93
F	Serviço	1.18.0.4.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	60,56	13,18	BDI 1	15,87	961,09
F	Serviço	1.18.0.5.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	70,67	24,88	BDI 1	29,96	2.117,27
F	Serviço	1.18.0.6.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	106,09	13,95	BDI 1	16,80	1.782,31
F	Nível 2	1.19.			DIVERSOS	-	-	-	BDI 1	-	3.184,23
F	Serviço	1.19.0.1.	GOINFRA	270207	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	m2	13,93	14,01	BDI 1	16,87	234,97
F	Serviço	1.19.0.2.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	100,80	3,40	BDI 1	4,09	412,27
F	Serviço	1.19.0.3.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	3,27	489,96	BDI 1	590,01	1.929,33
F	Serviço	1.19.0.4.	GOINFRA	270809	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	504,62	BDI 1	607,66	607,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA/GO

Local

segunda-feira, 12 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Tais Tâner da Silva

CREA/CAU: 1018011595D-GO

ART/RRT: 0