

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b>	10/08/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>1.494,61</b>	<b>399,35</b>	<b>1.893,96</b>
1.1	COMP-77122077	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023)	Composições Próprias	UN	1,00	26,72	254,59	68,03	322,62	254,59	68,03	322,62
1.2	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	m2	3,00	26,72	413,34	110,44	523,78	1.240,02	331,32	1.571,34
<b>2</b>	<b>GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</b>									<b>10.449,94</b>	<b>2.792,22</b>	<b>13.242,16</b>
2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	26,72	5.224,97	1.396,11	6.621,08	10.449,94	2.792,22	13.242,16
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									<b>346,03</b>	<b>92,45</b>	<b>438,48</b>
<b>3.1</b>	<b>VALAS BALDRAME</b>									<b>346,03</b>	<b>92,45</b>	<b>438,48</b>
3.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	3,15	26,72	109,85	29,35	139,20	346,03	92,45	438,48
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA</b>									<b>18.300,71</b>	<b>4.890,61</b>	<b>23.191,32</b>
<b>4.1</b>	<b>ESTACAS</b>									<b>6.327,20</b>	<b>1.690,80</b>	<b>8.018,00</b>
4.1.1	CP-76276466	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. (MURO CPCOM - PMGO)	Composições Próprias	M	40,00	26,72	158,18	42,27	200,45	6.327,20	1.690,80	8.018,00
<b>4.2</b>	<b>BALDRAMES</b>									<b>11.973,51</b>	<b>3.199,81</b>	<b>15.173,32</b>
4.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	10,50	26,72	2,86	0,76	3,62	30,03	7,98	38,01
4.2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	10,50	26,72	18,89	5,05	23,94	198,35	53,02	251,37
4.2.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	44,80	26,72	122,86	32,83	155,69	5.504,13	1.470,78	6.974,91
4.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	53,30	26,72	14,53	3,88	18,41	774,45	206,80	981,25
4.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	172,76	26,72	12,90	3,45	16,35	2.228,60	596,03	2.824,63
4.2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	46,71	26,72	17,14	4,58	21,72	800,61	213,93	1.014,54
4.2.7	COMP-93193660	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM (INCLUSO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO).	Composições Próprias	M³	3,15	26,72	773,76	206,75	980,51	2.437,34	651,27	3.088,61
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>									<b>16.498,51</b>	<b>4.408,22</b>	<b>20.906,73</b>
<b>5.1</b>	<b>CINTAS</b>									<b>5.440,40</b>	<b>1.453,20</b>	<b>6.893,60</b>
5.1.1	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO	SINAPI	M	140,00	26,72	38,86	10,38	49,24	5.440,40	1.453,20	6.893,60



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b>	10/08/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	93205	COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016										
<b>5.2</b>	<b>PILARES</b>									<b>11.058,11</b>	<b>2.955,02</b>	<b>14.013,13</b>
5.2.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	118,10	26,72	11,23	3,00	14,23	1.326,26	354,30	1.680,56
5.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,70	26,72	12,52	3,35	15,87	885,16	236,85	1.122,01
5.2.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	9,03	26,72	979,70	261,78	1.241,48	8.846,69	2.363,87	11.210,56
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>									<b>27.159,30</b>	<b>7.257,60</b>	<b>34.416,90</b>
6.1	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	210,00	26,72	129,33	34,56	163,89	27.159,30	7.257,60	34.416,90
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									<b>3.550,12</b>	<b>948,65</b>	<b>4.498,77</b>
<b>7.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>									<b>1.175,02</b>	<b>313,92</b>	<b>1.488,94</b>
7.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,56	26,72	46,51	12,43	58,94	1.002,76	267,99	1.270,75
7.1.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	21,56	26,72	7,99	2,13	10,12	172,26	45,93	218,19
<b>7.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME</b>									<b>2.375,10</b>	<b>634,73</b>	<b>3.009,83</b>
7.2.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	52,50	26,72	45,24	12,09	57,33	2.375,10	634,73	3.009,83
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>										<b>20.789,10</b>		
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>										<b>77.799,22</b>		
<b>VALOR TOTAL:</b>										<b>98.588,32</b>		



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b>	10/08/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	BDI		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.893,96</b>
1.1	COMP-77122077	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023)	Composições Próprias	UN	1,00	0,00	254,59	68,03	322,62	322,62
1.2	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	m2	3,00	2,68	410,66	110,44	523,78	1.571,34
<b>2</b>		<b>GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</b>								<b>13.242,16</b>
2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	4.753,52	471,45	1.396,11	6.621,08	13.242,16
<b>3</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								<b>438,48</b>
<b>3.1</b>		<b>VALAS BALDRAME</b>								<b>438,48</b>
3.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	3,15	76,76	33,09	29,35	139,20	438,48
<b>4</b>		<b>FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA</b>								<b>23.191,32</b>
<b>4.1</b>		<b>ESTACAS</b>								<b>8.018,00</b>
4.1.1	CP-76276466	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. (MURO CPCOM - PMGO)	Composições Próprias	M	40,00	49,81	108,37	42,27	200,45	8.018,00
<b>4.2</b>		<b>BALDRAMES</b>								<b>15.173,32</b>
4.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	10,50	1,91	0,95	0,76	3,62	38,01
4.2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	10,50	5,68	13,21	5,05	23,94	251,37
4.2.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	44,80	48,25	74,61	32,83	155,69	6.974,91
4.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	53,30	3,02	11,51	3,88	18,41	981,25
4.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	172,76	2,25	10,65	3,45	16,35	2.824,63
4.2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	46,71	5,77	11,37	4,58	21,72	1.014,54
4.2.7	COMP-93193660	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM (INCLUSO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO).	Composições Próprias	M³	3,15	102,24	671,52	206,75	980,51	3.088,61
<b>5</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>								<b>20.906,73</b>
<b>5.1</b>		<b>CINTAS</b>								<b>6.893,60</b>
5.1.1	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	SINAPI	M	140,00	7,34	31,52	10,38	49,24	6.893,60
<b>5.2</b>		<b>PILARES</b>								<b>14.013,13</b>

 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO</b>											
	<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b>	10/08/2023	<b>BDI :</b>	26,72%						
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FORTE</b>	GOINFRA	<b>VERSÃO</b>	T209 2023/07 COM	<b>HORA</b>	88,38%	<b>MES</b>	50,63%	<b>DATA REF.</b>	07/2023
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	<b>SINAPI</b>	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023					
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	<b>Composições</b>	PROPRIA	0,00%	0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	BDI		
5.2.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	118,10	1,01	10,22	3,00	14,23	1.680,56
5.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,70	1,53	10,99	3,35	15,87	1.122,01
5.2.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	9,03	288,89	690,81	261,78	1.241,48	11.210,56
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>									<b>34.416,90</b>
6.1	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	210,00	38,05	91,28	34,56	163,89	34.416,90
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									<b>4.498,77</b>
<b>7.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>									<b>1.488,94</b>
7.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,56	31,51	15,00	12,43	58,94	1.270,75
7.1.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	21,56	0,95	7,04	2,13	10,12	218,19
<b>7.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME</b>									<b>3.009,83</b>
7.2.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	52,50	9,29	35,95	12,09	57,33	3.009,83
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>20.789,10</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>77.799,22</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>98.588,32</b>	



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b> 10/08/2023	<b>BDI :</b> 26,72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>1.893,96</b>	<b>1,92</b>
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	<b>13.242,16</b>	<b>13,43</b>
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	<b>438,48</b>	<b>0,44</b>
4	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	<b>23.191,32</b>	<b>23,52</b>
5	SUPERESTRUTURA	<b>20.906,73</b>	<b>21,21</b>
6	ALVENARIA	<b>34.416,90</b>	<b>34,91</b>
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>4.498,77</b>	<b>4,56</b>
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>20.789,10</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>77.799,22</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>98.588,32</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**POLÍCIA MILITAR**  
DO ESTADO DE GOIÁS

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b>	10/08/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.893,96	100,00 %								100,00 %
			1.893,96								
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	13.242,16	8,00 %	10,00 %	15,00 %	17,00 %	17,00 %	15,00 %	10,00 %	8,00 %	100,00 %
			1.059,37	1.324,22	1.986,32	2.251,17	2.251,17	1.986,32	1.324,22	1.059,37	13.242,16
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	438,48	100,00 %								100,00 %
			438,48								438,48
4	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	23.191,32		50,00 %	50,00 %						100,00 %
				11.595,66	11.595,66						23.191,32
5	SUPERESTRUTURA	20.906,73				30,00 %	40,00 %	30,00 %			100,00 %
						6.272,02	8.362,69	6.272,02			20.906,73
6	ALVENARIA	34.416,90				30,00 %	40,00 %	30,00 %			100,00 %
						10.325,07	13.766,76	10.325,07			34.416,90
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.498,77			9,27 %	9,27 %	16,29 %	40,73 %	24,44 %		100,00 %
					1.504,92	1.504,91			1.488,94		4.498,77
		98.588,32	3.391,81	12.919,88	15.086,90	20.353,17	24.380,62	18.583,41	2.813,16	1.059,37	98.588,32
			3.391,81	16.311,69	31.398,59	51.751,76	76.132,38	94.715,79	97.528,95	98.588,32	

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b> 10/08/2023	<b>BDI : 26,72%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
DF	Despesas financeiras	1,23
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,20</b>

<b>T</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,72%**

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO - COM DESONERAÇÃO - R01	<b>DATA :</b> 10/08/2023	<b>BDI :</b> 26,72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	IMPLANTAÇÃO DO MURO DE DIVISA DO CPCOM - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
	<b>TOTAL</b>	<b>3,80</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,11
AC	Administração central	4,49
R	Riscos	0,85
	<b>TOTAL</b>	<b>6,45</b>

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	0,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,65</b>

**BDI = 14,74%**

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$