



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 004610/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção Predial ICRL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOIÂNIA, GOIÁS	<b>BDI 1</b> 28,23%	<b>BDI 2</b> 28,23%	<b>BDI 3</b> 28,23%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,</b>									<b>553.531,43</b>	
<b>1.</b>			<b>COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA</b>					-	<b>553.531,43</b>	
<b>1.1.</b>			<b>(SERVIÇOS PRELIMINARES)</b>					-	<b>22.603,96</b>	
1.1.0.1.	GOINFRA	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	1.427,73	2,50	BDI 1	3,21	4.583,01	RA
1.1.0.2.	GOINFRA	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	199,88	70,00	BDI 1	89,76	17.941,23	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,40	7,40	BDI 1	9,49	79,72	RA
<b>1.2.</b>			<b>(SERVIÇO EM TERRA)</b>					-	-	
<b>1.3.</b>			<b>(FUNDAÇÕES)</b>					-	-	
<b>1.4.</b>			<b>(SUPER ESTRUTURA)</b>					-	-	
<b>1.5.</b>			<b>(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)</b>					-	-	
<b>1.6.</b>			<b>(INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS)</b>					-	<b>18.695,13</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS - WC FEMININO E MASCULINO)</b>					-	-	
<b>1.6.2.</b>			<b>(INSTALAÇÕES ESGOTO/PLUVIAL)</b>					-	<b>18.695,13</b>	
1.6.2.1.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	420,00	25,71	BDI 1	32,97	13.847,40	RA
1.6.2.2.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	84,00	28,64	BDI 1	36,73	3.085,32	RA
1.6.2.3.	SINAPI	89857	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	35,24	BDI 1	45,19	1.762,41	RA
<b>1.7.</b>			<b>(IMPERMEABILIZAÇÃO)</b>					-	<b>240.571,62</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1.512,82	101,20	BDI 1	129,77	196.318,65	RA
1.7.0.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	57,90	596,04	BDI 1	764,30	44.252,97	RA
<b>1.8.</b>			<b>(ALVENARIAS E DIVISÓRIAS)</b>					-	-	
<b>1.9.</b>			<b>(REVESTIMENTO DE PAREDE)</b>					-	-	
<b>1.10.</b>			<b>(ESTRUTURA DE METÁLICA)</b>					-	-	
<b>1.11.</b>			<b>(COBERTURAS)</b>					-	<b>107.517,20</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	347,24	234,45	BDI 1	300,64	104.394,23	RA
1.11.0.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,00	59,40	BDI 1	76,17	3.122,97	RA
<b>1.12.</b>			<b>(ESQUADRIAS DE MADEIRA)</b>					-	-	
<b>1.13.</b>			<b>(ESQUADRIAS METÁLICAS)</b>					-	<b>8.232,34</b>	

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 004610/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção Predial ICRL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOIÂNIA, GOIÁS	<b>BDI 1</b> 28,23%	<b>BDI 2</b> 28,23%	<b>BDI 3</b> 28,23%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,</b>									<b>553.531,43</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40	764,28	BDI 1	980,04	8.232,34	RA
1.14.			(VIDROS)					-	-	
1.15.			(FERRAGENS)					-	-	
1.16.			(FORROS)					-	-	
1.17.			(REVESTIMENTO DE PISO)					-	-	
1.18.			(PINTURA)					-	-	
1.18.0.1.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	1.457,56	11,04	BDI 1	14,16	20.639,05	RA
1.18.0.2.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	3.400,97	21,00	BDI 1	26,93	91.588,12	RA
1.18.0.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	145,76	17,72	BDI 1	22,72	3.311,67	RA
1.18.0.4.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	145,76	25,33	BDI 1	32,48	4.734,28	RA
1.18.0.5.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	381,92	43,86	BDI 1	56,24	21.479,18	RA
1.19.			(DIVERSOS)					-	-	
1.19.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	2.189,00	3,12	BDI 1	4,00	8.756,00	RA
1.20.			(COMBATE A INCENDIO)					-	-	
1.21.			(ADMINISTRAÇÃO)					-	-	
1.21.0.1.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	168,00	25,08	BDI 1	32,16	5.402,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 004610/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção Predial ICRL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOIÂNIA, GOIÁS	<b>BDI 1</b> 28,23%	<b>BDI 2</b> 28,23%	<b>BDI 3</b> 28,23%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública,</b>									<b>553.531,43</b>

GOIÂNIA, GOIÁS  
**Local**  
  
quinta-feira, 13 de julho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA  
**CREA/CAU:** 18.610/D - DF  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←